DODATOK č.1

K ZMLUVE Č. 251822 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

ďalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ dotácie:	**Environmentálny fond**
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK64 8180 0000 0070 0044 0526

a

2. Príjemca dotácie:	**Obec Klasov**
so sídlom:	Klasov 108, 95153 Klasov
IČO:	00308102
DIČ:	2021056587
Štatutárny zástupca:	Ján Balázs, starosta obce
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a. s.
IBAN Dotačného účtu:	SK83 7500 0000 0040 3511 9982

I. Článok
Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 08.12.2025 Zmluvu č. 251822 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:

    a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok
Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:

    a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku

    b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok
Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením

Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Klasov, dňa

Bratislava, dňa

Obec Klasov	Environmentálny fond
Ján Balázs	Ing. Marek Giba, MBA
starosta obce	generálny riaditeľ

Príloha č. 1
Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Výzva č. B-1/2025 / Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B)
Číslo Zmluvy: 251822 08U01

Účel Dotácie:	Financovanie Rozšírenie ČOV Klasov
Oblasť:	Ochrana a využívanie vôd (B)
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára:	§ 4e
Rozhodnutie ministra č.:	46683/2025 zo dňa 19.08.2025
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra:	758 452 EUR (slovom: sedemstopäťdesiatosemtisícštyristopäťdesiatdva eur)
Výška spolufinancovania v %:	5
Oprávnené obdobie:	01.01.2025 - 31.10.2028
Interval Čerpania:	od účinnosti Zmluvy do 28.02.2029
Doba udržateľnosti:	5 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska:	1 x štvrťročne
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy:	do 20.3.2026
Finančné opravy:	☐ Áno ☑ Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie:	
Finančná oprava po použití Dotácie:	

Opis Projektu:	V priebehu realizácie projektu „Rozšírenie ČOV Klasov" sa vybuduje: S.O.01 Príprava územia S.O.02 Objekt hrablíc S.O.03 Čerpacia stanica S.O.04 Združený objekt biologického čistenia S.O.05 Prepojovacie potrubia S.O.06 Objekt terciálneho čistenia S.O.07 Prístupová cesta a spevnené plochy S.O.08 Oplotenie S.O.09 Terénne úpravy S.O.10 Adaptácia na zmenu klímy P.S.01 Mechanické predčistenie P.S.02 Biologické čistenie P.S.03 Kalové hospodárstvo P.S.04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu P.S.05 Meranie a regulácia P.S.06 Terciálne dočistenie S.O.11 – Technologická časť - patria sem prevádzkové súbory: 11. P.S.01 Mechanické predčistenie 12. P.S.02 Biologické čistenie 13. P.S.03 Kalové hospodárstvo 14. P.S.04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu 15. P.S.05 Meranie a regulácia 16. P.S.06 Terciálne dočistenie Adaptácia na zmenu klímy - S.O.10 V rámci tohto objektu sa rieši zahumusovanie a zatrávnenie všetkých dotknutých plôch, upraveného terénu a výsadba okrasnej, neopadavej zelene. Vysadia sa kríky a stromy v počte 60 ks.

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres:	Nitra
Obec:	Klasov
Ulica a číslo:	
Parcelné číslo (ak relevantné):	

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)

1. Názov dokumentu:	Rozhodnutie povoľujúce vybudovanie vodnej stavby a osobitné užívanie vôd
Vydané dňa:	16.01.2025
Číslo:	OU-NR-OSZP3-2025/006683-004
Stavebný úrad:	Okresný úrad Nitra
Nadobudnutie právoplatnosti:	06.02.2025

Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

1. Názov:	ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Číslo:	0424
Dátum vypracovania:	04/2024
Zhotoviteľ:	MONSTAV PROJEKT s.r.o., ul. SNP 26, 934 01 Levice

2. Názov:	ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV ZMENA VYÚSTENIA ODPADOVÝCH VÔD
Číslo:	0424
Dátum vypracovania:	08/2024
Zhotoviteľ:	MONSTAV PROJEKT s.r.o., ul. SNP 26, 934 01 Levice

Dodávateľ

1. Obchodné meno:	HAVETTA TEAM s.r.o.
Sídlo:	Levická 3, 949 01 Nitra
IČO:	50370618
Zápis:	OR Okresný súd Nitra oddiel: Sro, vložka č. 41135/N
Údaje o Dodávateľskej zmluve:	Zmluva o dielo č. xx/2025 zo dňa 15.07.2025 Zverejnená dňa 12.08.2025 v CRZ https://www.crz.gov.sk/zmluva/11170792/

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 535761
Stavba: ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.6.2025

Objednávateľ: Obec Klasov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: HAVETTA TEAM, s.r.o.
IČO: 50370618
IČ DPH: SK2120305011

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**662 753,31**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	**662 753,31**	**152 433,26**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**815 186,57**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 535761

Stavba: **ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV**

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: HAVETTA TEAM, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**662 753,31**	**815 186,57**
01	**S.O.01 Príprava územia**	1 901,64	2 339,02
02	**S.O.02 Objekt hrablíc**	22 520,32	27 699,99
03	**S.O.03 Čerpacia stanica**	10 737,67	13 207,33
04	**S.O.04 Združený objekt biologického čistenia**	245 786,98	302 317,99
05	**S.O.05 Prepojovacie potrubie**	55 620,36	68 413,04
06	**S.O.06 Objekt terciálneho čistenia**	28 632,00	35 217,36
07	**S.O.07 Prístupová cesta a spevnené plochy**	30 687,03	37 745,05
08	**S.O.08 Oplotenie**	3 634,36	4 470,26
09	**S.O.09 Terénne úpravy**	10 248,30	12 605,41
11	**S.O.11 Technologická časť**	252 984,65	311 171,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
01 - S.O.01 Príprava územia

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	30.06.2025
Objednávateľ:	Obec Klasov	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	HAVETTA TEAM, s.r.o.	IČO:	50370618
		IČ DPH:	SK2120305011
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 901,64**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 901,64	23,00%	437,38

Cena s DPH **v EUR** **2 339,02**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
01 - S.O.01 Príprava územia

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 901,64**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 901,64
	D	1	Zemné práce				1 901,64
1	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	260,000	2,58	670,80
2	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	78,000	2,34	182,52
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	78,000	2,31	180,18
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	78,000	10,27	801,06
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,000	0,86	67,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
02 - S.O.02 Objekt hrablíc

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Obec Klasov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: HAVETTA TEAM, s.r.o.
IČO: 50370618
IČ DPH: SK2120305011

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 520,32**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	22 520,32	23,00%	5 179,67

Cena s DPH **v** **EUR** **27 699,99**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
02 - S.O.02 Objekt hrablíc

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 520,32**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 537,65
	D	1	Zemné práce				9 926,47
1	K	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	460,000	10,68	4 912,80
2	K	115601000	Čerpacie studne z betónovej skruže	ks	2,000	449,19	898,38
3	*M*	*592240013590.S*	*Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 800, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm*	*ks*	*6,000*	*111,21*	*667,26*
4	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	59,900	17,82	1 067,42
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	59,900	1,32	79,07
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,800	50,05	90,09
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,800	13,76	24,77
8	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	80,920	2,50	202,30
9	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	80,920	11,30	914,40
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,900	0,93	55,71
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,040	5,16	216,93
12	*M*	*583310001800.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm*	*t*	*39,728*	*20,07*	*797,34*
	D	2	Zakladanie				717,19
13	K	212756235.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, bez lôžka, SN 8, DN 150	m	12,000	0,78	9,36
14	*M*	*286120012200.S*	*Plnostenná drenážna PVC rúra DN 150, SN 8, perforovaná*	*m*	*12,000*	*22,91*	*274,92*
15	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	10,120	0,29	2,93
16	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,036	93,52	283,93
17	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,882	127,91	112,82
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,260	21,83	27,51
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,260	4,54	5,72
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				8 376,69
20	K	380326332.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	8,400	227,90	1 914,36
21	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	54,300	79,10	4 295,13
22	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	54,300	12,50	678,75
23	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	0,924	1 610,88	1 488,45
	D	8	Rúrové vedenie				443,84
24	K	89432100.S	Prestupy vodotesné potrubné cez železobeónovú konštrukciu, DN 300	ks	2,000	221,92	443,84
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				42,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	6,500	2,74	17,81
26	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*6,695*	*1,60*	*10,71*
27	K	952903112.S	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	4,200	3,34	14,03
	D	99	Presun hmôt HSV				2 030,91
28	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	73,557	27,61	2 030,91
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				811,42
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				811,42
29	K	767510111.S	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	kg	135,000	1,26	170,10
30	*M*	*55343000000*	*Pororošt z kompozitov hr. 30 mm, s príslušenstvom*	*m2*	*5,000*	*87,39*	*436,95*
31	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	18,000	5,57	100,26
32	K	767995365.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	18,000	4,05	72,90
33	*M*	*133310002500.S*	*Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x6 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1*	*t*	*0,018*	*1 295,25*	*23,31*
34	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,928	1,00	7,90
	D	M	Práce a dodávky M				171,25
	D	21-M	Elektromontáže				171,25
35	K	210220000.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, vrátane prepojenia na uzemňovaciu sieť	m	25,000	6,85	171,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
03 - S.O.03 Čerpacia stanica

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Obec Klasov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: HAVETTA TEAM s.r.o.
IČO: 50370618
IČ DPH: SK2120305011

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 737,67**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	10 737,67	23,00%	2 469,66

Cena s DPH **v** **EUR** **13 207,33**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
03 - S.O.03 Čerpacia stanica

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 737,67**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 320,19
	D	1	Zemné práce				4 118,71
1	K	115101203.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	200,000	10,94	2 188,00
2	K	134702401.S	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 4 m2 v horn. 1-4 do 10 m	m3	21,226	77,52	1 645,44
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	21,226	2,31	49,03
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,226	10,27	217,99
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,226	0,86	18,25
	D	2	Zakladanie				4 494,70
6	K	242111116.S	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 2200	m	4,000	126,04	504,16
7	*M*	*5922700220*	*Železobetónová rúra DN 2200 (ROCLA HQ) R220HV-227/20-12-15/10 s rezacím britom*	*ks*	*1,000*	*1 251,25*	*1 251,25*
8	*M*	*5922700320*	*Železobetónová rúra DN 2200 (ROCLA HQ) R220HV-183/20-12-15/10*	*ks*	*1,000*	*1 086,69*	*1 086,69*
9	K	243311113.S	Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C 30/37	m3	4,939	166,55	822,59
10	K	245111112	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním jednodielnej	ks	1,000	30,01	30,01
11	*M*	*5922800260*	*Železobetónový poklop FE-R220-B125-256/18, 3x otvor 600x600 mm*	*ks*	*1,000*	*800,00*	*800,00*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				255,10
12	K	618311664.S	Vytvarovanie dna nádrže z betónu vodostavebného C 30/37 s poterom, polomer nad 400 mm	m3	0,380	671,32	255,10
	D	8	Rúrové vedenie				530,00
13	K	89432050.S	Prestupy vodotesné potrubné cez železobeónovú konštrukciu, DN 50	ks	1,000	70,00	70,00
14	K	89432100.S	Prestupy vodotesné potrubné cez železobeónovú konštrukciu, DN 300	ks	2,000	230,00	460,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				255,29
15	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	14,000	2,44	34,16
16	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*14,420*	*1,40*	*20,19*
17	K	952903112.S	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	3,799	3,09	11,74
18	K	971056005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - železobetónových -0,00007t	cm	20,000	0,94	18,80
19	K	971056022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	40,000	4,26	170,40
	D	99	Presun hmôt HSV				666,39
20	K	998254011.S	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	t	35,240	18,91	666,39
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				285,48
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				285,48
21	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	28,000	5,16	144,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	767995365.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 10,01 do 20,0 kg stupňa zložitosti 3	kg	28,000	3,65	102,20
23	*M*	*133310002650.S*	*Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 60x60x8 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1*	*t*	*0,028*	*1 290,00*	*36,12*
24	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,977	0,90	2,68
	D	M	Práce a dodávky M				132,00
	D	21-M	Elektromontáže				132,00
25	K	210220000.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, vrátane prepojenia na uzemňovaciu sieť	m	22,000	6,00	132,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
04 - S.O.04 Združený objekt biologického čistenia

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	30.06.2025
Objednávateľ:	Obec Klasov	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	HAVETTA TEAM s.r.o.	IČO:	50370618
		IČ DPH:	SK2120305011
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **245 786,98**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	245 786,98	23,00%	56 531,01

Cena s DPH **v** **EUR** **302 317,99**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
04 - S.O.04 Združený objekt biologického čistenia

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**245 786,98**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				242 311,36
	D	1	Zemné práce				56 962,86
1	K	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	260,000	10,11	2 628,60
2	K	115601000	Čerpacie studne z betónovej skruže	ks	2,000	420,75	841,50
3	*M*	*592240013590.S*	*Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 800, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm*	*ks*	*8,000*	*109,10*	*872,80*
4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 040,000	9,17	9 536,80
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1 040,000	1,28	1 331,20
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,500	48,24	361,80
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,500	13,53	101,48
8	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1 476,000	2,48	3 660,48
9	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1 476,000	10,98	16 206,48
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 040,000	0,92	956,80
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	730,000	4,94	3 606,20
12	*M*	*583410003500.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm*	*t*	*555,660*	*30,34*	*16 858,72*
	D	2	Zakladanie				83 471,73
13	K	212756235.S	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, bez lôžka, SN 8, DN 150	m	50,000	0,71	35,50
14	*M*	*286120012200.S*	*Plnostenná drenážna PVC rúra DN 150, SN 8, perforovaná*	*m*	*50,000*	*23,16*	*1 158,00*
15	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	120,400	0,29	34,92
16	K	231943112.S	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu nastraženie pri dĺžke štetovníc nad 10 m	m2	270,000	14,04	3 790,80
17	K	231943213.S	Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu zabaranenie na dĺžku nad 10 m	m2	270,000	51,72	13 964,40
18	*M*	*134600000100.S*	*Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN (10 370) 3n*	*t*	*41,850*	*906,43*	*37 934,10*
19	K	234952919.S	Príplatok k cene za dopravné hlavného materiálu oceňované v špecifikácii s obratovosťou	t	41,850	155,82	6 521,07
20	K	237941121.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovníc zabaranených do 2 rokov, nad 10m	m2	270,000	49,04	13 240,80
21	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	59,075	88,92	5 252,95
22	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	10,830	131,02	1 418,95
23	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,590	21,98	100,89
24	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,280	4,52	19,35
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				99 727,81
25	K	380326332.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	20,951	222,08	4 652,80
26	K	380326333.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. nad 300 mm	m3	129,348	205,07	26 525,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	465,930	79,28	36 938,93
28	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	465,930	11,97	5 577,18
29	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	15,360	1 694,89	26 033,51
	D	8	Rúrové vedenie				716,27
30	K	89432050.S	Prestupy vodotesné potrubné cez železobeónovú konštrukciu, DN 50	ks	1,000	81,61	81,61
31	K	89432060.S	Prestupy vodotesné potrubné cez železobeónovú konštrukciu, DN 100	ks	3,000	90,51	271,53
32	K	89432070.S	Prestupy vodotesné potrubné cez železobeónovú konštrukciu, DN 120	ks	1,000	108,26	108,26
33	K	89432080.S	Prestupy vodotesné potrubné cez železobeónovú konštrukciu, DN 150	ks	1,000	133,43	133,43
34	K	899201100.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	19,66	19,66
35	*M*	*55234100000*	*Mreža liatinová s rámom 300x300 mm*	*ks*	*1,000*	*101,78*	*101,78*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 432,69
36	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	340,000	2,71	921,40
37	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*350,200*	*1,46*	*511,29*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 976,42
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 976,42
38	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	30,000	5,20	156,00
39	*M*	*55311000000*	*Zábradlie nerezové výšky 1100 mm*	*m*	*30,000*	*93,71*	*2 811,30*
40	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,227	0,99	9,12
	D	M	Práce a dodávky M				499,20
	D	21-M	Elektromontáže				499,20
41	K	210220000.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, vrátane prepojenia na uzemňovaciu sieť	m	78,000	6,40	499,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
05 - S.O.05 Prepojovacie potrubie

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	30.06.2025
Objednávateľ:	Obec Klasov	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	HAVETTA TEAM s.r.o.	IČO:	50370618
		IČ DPH:	SK2120305011
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **55 620,36**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	55 620,36	23,00%	12 792,68

Cena s DPH **v** **EUR** **68 413,04**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
05 - S.O.05 Prepojovacie potrubie

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**55 620,36**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				55 620,36
	D	1	Zemné práce				17 054,69
1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	255,970	16,38	4 192,79
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	255,970	1,72	440,27
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	465,400	6,00	2 792,40
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	465,400	4,08	1 898,83
5	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	53,771	2,57	138,19
6	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	53,771	11,37	611,38
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	53,771	0,95	51,08
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	161,501	5,20	839,81
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	75,769	43,35	3 284,59
10	*M*	*583310003000.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-22 mm*	*t*	*143,203*	*19,59*	*2 805,35*
	D	2	Zakladanie				1 790,10
11	K	212752165.S	Montáž trativodu so štrkovým lôžkom z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	130,000	11,63	1 511,90
12	*M*	*286110015000.S*	*Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná*	*m*	*130,000*	*2,14*	*278,20*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 775,45
13	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,700	82,31	1 539,20
14	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	1,125	149,87	168,60
15	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	3,000	22,55	67,65
	D	8	Rúrové vedenie				23 498,92
16	K	871370050	Potrubie kanalizačné PE zvárané natupo DN 50	m	80,000	12,97	1 037,60
17	K	871370100	Potrubie kanalizačné PE zvárané natupo DN 100	m	30,000	36,98	1 109,40
18	K	871370150	Potrubie kanalizačné PE zvárané natupo DN 150	m	10,000	80,93	809,30
19	K	871370200	Potrubie kanalizačné PE zvárané natupo DN 200	m	39,000	121,84	4 751,76
20	K	871370300	Potrubie kanalizačné PE zvárané natupo DN 300	m	20,000	208,11	4 162,20
21	K	892312121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 150-300 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	5,000	62,04	310,20
22	K	894421112.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	8,000	81,08	648,64
23	*M*	*592240013930.S*	*Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 670 mm, hr. steny 90 mm*	*ks*	*8,000*	*112,77*	*902,16*
24	*M*	*592240013090.S*	*Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, hr. steny 150 mm*	*ks*	*8,000*	*502,46*	*4 019,68*
25	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	8,000	32,12	256,96
26	*M*	*552410002300.S*	*Poklop liatinový D400 priemer 600 mm*	*ks*	*8,000*	*432,09*	*3 456,72*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	899623171.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope	m3	2,957	177,49	524,84
28	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	11,520	21,97	253,09
29	K	899810000	Šachtový nástrčný merný žlab sklolaminátový pre DN 300	ks	1,000	1 256,37	1 256,37
	D	99	Presun hmôt HSV				11 501,20
30	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	246,015	46,75	11 501,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
06 - S.O.06 Objekt terciálneho čistenia

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	30.06.2025
Objednávateľ:	Obec Klasov	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	HAVETTA TEAM s.r.o.	IČO:	50370618
		IČ DPH:	SK2120305011
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **28 632,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	28 632,00	23,00%	6 585,36

Cena s DPH **v** **EUR** **35 217,36**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
06 - S.O.06 Objekt terciálneho čistenia

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**28 632,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				27 353,18
	D	1	Zemné práce				6 964,13
1	K	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	84,645	29,67	2 511,42
2	K	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	84,645	3,14	265,79
3	K	151301201.S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, hnané hĺbky do 4 m	m2	77,700	30,03	2 333,33
4	K	151301211.S	Odstránenie paženia stien hnané hĺbky do 4 m	m2	77,700	7,62	592,07
5	K	151301301.S	Rozopretie zapažených stien s prepažovaním, hnané hĺbky do 4 m	m3	84,645	5,42	458,78
6	K	151301311.S	Odstránenie rozopretia stien paženia hnaného hĺbky do 4 m	m3	84,645	1,48	125,27
7	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	15,390	3,07	47,25
8	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,390	13,21	203,30
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,390	1,10	16,93
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	69,255	5,92	409,99
	D	2	Zakladanie				728,49
11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	29,700	0,35	10,40
12	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	8,910	65,12	580,22
13	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,646	157,70	101,87
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,100	27,32	30,05
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,100	5,41	5,95
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				9 803,11
16	K	380311863.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr. C 25/30, hr.nad 300 mm	m3	0,492	200,46	98,63
17	K	380326332.S	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	8,245	272,72	2 248,58
18	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	50,060	99,07	4 959,44
19	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	50,060	14,38	719,86
20	K	380361006.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	0,890	1 996,18	1 776,60
	D	8	Rúrové vedenie				8 148,12
21	K	871370200	Potrubie kanalizačné PE zvárané natupo DN 200	m	3,600	142,51	513,04
22	K	891352121.S	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 200	ks	2,000	148,80	297,60
23	*M*	*422220005000.S*	*Stavidlo DN 200 do kanalizačnej šachty - vretenový posúvač, nerez, doska z PE-HD, stojan*	*ks*	*2,000*	*3 229,05*	*6 458,10*
24	K	89432080.S	Prestupy vodotesné potrubné cez železobeónovú konštrukciu, DN 150	ks	1,000	162,02	162,02
25	K	89432100.S	Prestupy vodotesné potrubné cez železobeónovú konštrukciu, DN 200	ks	4,000	179,34	717,36
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				30,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	933901111.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	6,000	3,17	19,02
27	*M*	*082110000200.S*	*Voda pitná pre priemysel a služby*	*m3*	*6,180*	*1,78*	*11,00*
	D	99	Presun hmôt HSV				1 679,31
28	K	998142251.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	52,825	31,79	1 679,31
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 125,02
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 125,02
29	K	767161110.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	7,800	6,52	50,86
30	*M*	*55311000000*	*Zábradlie nerezové výšky 1100 mm*	*m*	*7,800*	*122,27*	*953,71*
31	K	767251123.S	Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných roštov zváraním hmotnosti od 15 do 30 kg/m2	m2	0,800	32,43	25,94
32	*M*	*553430010010.S*	*Rošt podlahový kompozit - pororošt, rozmer oka 30x30 mm, nosná páska 30x3 mm*	*m2*	*0,800*	*104,12*	*83,30*
33	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,227	1,22	11,21
	D	M	Práce a dodávky M				153,80
	D	21-M	Elektromontáže				153,80
34	K	210220000.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm, vrátane prepojenia na uzemňovaciu sieť	m	20,000	7,69	153,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
07 - S.O.07 Prístupová cesta a spevnené plochy

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	30.06.2025
Objednávateľ:	Obec Klasov	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	HAVETTA TEAM s.r.o.	IČO:	50370618
		IČ DPH:	SK2120305011
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **30 687,03**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	30 687,03	23,00%	7 058,02

Cena s DPH **v** **EUR** **37 745,05**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
07 - S.O.07 Prístupová cesta a spevnené plochy

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**30 687,03**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				29 033,16
	D	1	Zemné práce				734,67
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	81,000	9,07	734,67
	D	2	Zakladanie				757,82
2	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	200,000	0,26	52,00
3	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	32,600	0,26	8,48
4	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	4,890	59,54	291,15
5	K	273313521.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,720	117,33	319,14
6	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,540	20,52	72,64
7	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,540	4,07	14,41
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				12 789,52
8	K	311368772.S	Výstuž zvislých konštrukcií nadzákladného múrov vrátane nosných zvarov hmot výst., nad 120 kg/m3 B500 (10505)	t	1,865	3 271,84	6 101,98
9	K	327323128.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	17,760	148,64	2 639,85
10	K	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	82,220	33,41	2 746,97
11	K	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	82,220	15,82	1 300,72
	D	5	Komunikácie				11 518,64
12	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	30,000	4,65	139,50
13	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	183,860	6,73	1 237,38
14	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	170,000	12,16	2 067,20
15	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	170,000	0,70	119,00
16	K	573131101.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,60 kg/m2	m2	170,000	1,43	243,10
17	K	581130314.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 190 mm	m2	200,000	33,42	6 684,00
18	K	597761111.S	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	13,860	38,85	538,46
19	*M*	*5922700000*	*Žľabovka plytká PREMAC, lxšxv 620x330 mm*	*ks*	*70,000*	*7,00*	*490,00*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 258,28
20	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	183,600	4,61	846,40
21	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	183,600	7,69	1 411,88
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				466,02
22	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	54,000	8,63	466,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				508,21
23	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	280,781	1,81	508,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 653,87
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 653,87
24	K	767161170.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do betónu, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	20,000	16,00	320,00
25	*M*	*553520000100.S*	*Montážny materiál k zábradliam*	*eur*	*1,000*	*120,00*	*120,00*
26	*M*	*55320000100*	*Zábradlie ocelové trubkové, výška 1100 mm, kotvenie do betónu, s náterovým systémom*	*m*	*20,000*	*60,00*	*1 200,00*
27	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,409	0,90	13,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
08 - S.O.08 Oplotenie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Obec Klasov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: HAVETTA TEAM s.r.o.
IČO: 50370618
IČ DPH: SK2120305011

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 634,36**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	3 634,36	23,00%	835,90

Cena s DPH **v** **EUR** **4 470,26**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
08 - S.O.08 Oplotenie

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 634,36**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 455,56
	D	1	Zemné práce				212,69
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,176	78,43	92,23
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,176	15,70	18,46
3	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0,900	67,14	60,43
4	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	0,900	9,09	8,18
5	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2,076	2,31	4,80
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	2,076	12,91	26,80
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,076	0,86	1,79
	D	2	Zakladanie				384,99
8	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,176	122,79	144,40
9	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	6,440	22,10	142,32
10	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	6,440	7,01	45,14
11	*M*	*313110006500.S*	*Sieť KARI akosť BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm*	*m2*	*9,240*	*5,75*	*53,13*
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				716,86
12	K	338171122.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	20,000	17,32	346,40
13	*M*	*5535100223100*	*Stĺpik STANDARD PLUS, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 1,5 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách, DIRICKX*	*ks*	*14,000*	*19,69*	*275,66*
14	*M*	*5535100232100*	*Vzpera STANDARD PLUS, d 48 mm, výška 1,80 m, výška pletiva 1,5 m, poplastovaná, pre pletivo v rolkách, DIRICKX*	*ks*	*6,000*	*15,80*	*94,80*
	D	99	Presun hmôt HSV				141,02
15	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	4,900	28,78	141,02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 178,80
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 178,80
16	K	767911120.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	41,000	6,22	255,02
17	*M*	*313290002700.S*	*Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, drôt d 2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu*	*ks*	*1,845*	*115,96*	*213,95*
18	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	130,000	0,76	98,80
19	*M*	*156140002500.S*	*Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m*	*ks*	*1,775*	*12,19*	*21,64*
20	*M*	*553510009300.S*	*Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom*	*ks*	*15,000*	*2,21*	*33,15*
21	K	767912150.S	Montáž ostnatého drôtu	m	130,000	0,56	72,80
22	*M*	*314780000200.S*	*Drôt ostnatý poplastovaný*	*m*	*130,000*	*0,36*	*46,80*
23	K	767920240.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	49,63	49,63
24	*M*	*553510011100.S*	*Brána dvojkrídlová, šxv 3,5x2,05 m, úprava ZN+PVC, výplň jokel, farba RAL 6005*	*ks*	*1,000*	*1 367,44*	*1 367,44*
25	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21,749	0,90	19,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
09 - S.O.09 Terénne úpravy

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Obec Klasov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: HAVETTA TEAM s.r.o.
IČO: 50370618
IČ DPH: SK2120305011

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 248,30**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	10 248,30	23,00%	2 357,11

Cena s DPH **v** **EUR** **12 605,41**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
09 - S.O.09 Terénne úpravy

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 248,30**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				10 248,30
	D	1	Zemné práce				10 248,30
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	850,000	5,11	4 343,50
3	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	850,000	2,31	1 963,50
4	K	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	850,000	4,36	3 706,00
5	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	260,000	0,53	137,80
6	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	50,000	1,95	97,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
11 - S.O.11 Technologická časť

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	30.06.2025
Objednávateľ:	Obec Klasov	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	HAVETTA TEAM s.r.o.	IČO:	50370618
		IČ DPH:	SK2120305011
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **252 984,65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	252 984,65	23,00%	58 186,47

Cena s DPH **v** **EUR** **311 171,12**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
11 - S.O.11 Technologická časť

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**252 984,65**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 195,99
	D	8	Rúrové vedenie				5 195,99
1	K	Pol1	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,ventil na vonkajších radoch DN 25	ks	23,000	3,26	74,98
2	*M*	*Pol2*	*Armatúry a príslušenstvo záhradný ventil 1"-guľový mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 241*	*ks*	*23,000*	*89,17*	*2 050,91*
3	K	Pol3	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, guľ.kohut DN 80	ks	2,000	33,34	66,68
4	*M*	*Pol4*	*Armatúry a príslušenstvo guľ. kohút DN80 mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 248*	*ks*	*2,000*	*650,77*	*1 301,54*
5	K	Pol5	Montáž vodovodného ventila mechan. a plavákového prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	3,000	33,77	101,31
6	*M*	*Pol6*	*Medziprírubová klapka ABO DN80*	*ks*	*3,000*	*177,21*	*531,63*
7	K	Pol7	Montáž vodovodného ventilu mechanického a plavák. prírubového na vonkajších radoch DN 80	ks	2,000	35,53	71,06
8	*M*	*Pol8*	*Posúvač ZETA DN80*	*kus*	*2,000*	*336,29*	*672,58*
9	K	Pol9	Montáž vodovodného ventilu mechanického a plavák. prírubového na vonkajších radoch DN 50	ks	2,000	17,55	35,10
10	*M*	*Pol10*	*Spätný guľový ventil*	*kus*	*2,000*	*145,10*	*290,20*
	D	M	Práce a dodávky M				247 788,66
	D	21-M	Elektromontáže				34 564,47
11	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	727,11	727,11
12	*M*	*Pol11*	*El.skriňa RMS 1 s automatizovaným systémom riadenia*	*ks*	*1,000*	*17 807,19*	*17 807,19*
13	*M*	*Pol12*	*Silový rozvod, kabeláž*	*sub*	*1,000*	*9 964,75*	*9 964,75*
14	K	Pol13	Montáž prietokomeru	súb	1,000	1 197,63	1 197,63
15	*M*	*Pol14*	*Meranie na odtoku*	*súb*	*1,000*	*4 867,79*	*4 867,79*
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				16 588,89
16	K	Pol15	Hadicový rozvod vzduchu 1"	m	115,000	1,95	224,25
17	*M*	*Pol16*	*Hadica pre rozvod vzduchu 1"*	*m*	*115,000*	*7,18*	*825,70*
18	K	Pol17	Potrubný rozvod vzduchu TRKR 88,9x2, mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 241	m	45,000	8,81	396,45
19	*M*	*Pol18*	*Potrubie TRKR 88,9x2 mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 241*	*m*	*45,000*	*167,50*	*7 537,50*
20	K	Pol19	Potrubný rozvod kalu TRKR 88,99x2, mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 241	m	6,700	11,24	75,31
21	*M*	*Pol20*	*Potrubie TRKR 88,9x2 mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 241*	*m*	*6,700*	*186,62*	*1 250,35*
22	K	Pol21	Potrubný rozvod kaluTRKR 129x2, mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 241	m	8,500	15,31	130,14
23	*M*	*Pol22*	*Potrubie TRKR 129x2 mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 241*	*m*	*8,500*	*219,49*	*1 865,67*
24	K	Pol23	Výtlačné potrubie TRKR 57x3, mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 241	m	64,000	8,71	557,44
25	*M*	*Pol24*	*Potrubie TRKR 50x3 mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 241*	*m*	*64,000*	*58,22*	*3 726,08*
	D	35-M	Montáž čerpadiel,kompr.a vodoh.zar.				196 635,30
26	K	Pol25	Montáž ponorného kalového čerpadla	ks	2,000	55,65	111,30
27	*M*	*Pol26*	*Čerpadlo kalové PIRANHA 17-2S, Q=2,5l/s, vodiaca tyč, pedestál*	*ks*	*2,000*	*3 136,81*	*6 273,62*
28	*M*	*Pol27*	*Osadenie dosadzovacej nádrže d=3200, H=4300, mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 241*	*ks*	*1,000*	*2 421,91*	*2 421,91*
29	*M*	*Pol28*	*Dosadzovacia nádrž d=3200, H=4300, mat.nehrdzavejúca oceľ tr.17 241, celk.hmotnosť 2345 kg*	*ks*	*1,000*	*47 663,80*	*47 663,80*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	Pol29	Montáž miešadla RW 300 so spúšťacím mechanizmom	ks	1,000	478,82	478,82
31	*M*	*Pol30*	*Miešadlo RW 300, P=2,2 kW so spúšťacím mechanizmom*	*ks*	*1,000*	*9 197,82*	*9 197,82*
32	K	Pol31	Montáž dúchadla s protihlukovým krytom	ks	2,000	1 141,50	2 283,00
33	*M*	*Pol32*	*Dúchadlo Q=180 m3/h, P=5,5 kW s protihlukovým krytom*	*ks*	*2,000*	*9 819,15*	*19 638,30*
34	*M*	*Pol33*	*Frekvenčný menič*	*ks*	*2,000*	*2 895,96*	*5 791,92*
35	K	Pol34	Montáž prevzdušňovacích roštov s elementami DPE 319	ks	23,000	157,33	3 618,59
36	*M*	*Pol35*	*Prevzdušňovacie rošty s elementami SANITAIRE 320, 1600 mm*	*ks*	*18,000*	*447,31*	*8 051,58*
37	*M*	*Pol36*	*Prevzdušňovacie rošty s elementami SANITAIRE 320, 4120 mm*	*ks*	*5,000*	*671,22*	*3 356,10*
38	K	Pol37	Montáž strojných hrablíc	ks	1,000	3 250,53	3 250,53
39	*M*	*Pol38*	*Strojné hrablice "Fontána" do vonk. prostredia*	*ks*	*1,000*	*25 068,02*	*25 068,02*
40	K	Pol39	Montáž ručných hrablíc	ks	1,000	138,10	138,10
41	*M*	*Pol40*	*Ručné hrablice mat. tr.17241*	*ks*	*1,000*	*1 233,53*	*1 233,53*
42	K	Pol41	Montáž hradítka	ks	1,000	201,16	201,16
43	*M*	*Pol42*	*Kanalizačné hradítko*	*ks*	*1,000*	*2 959,10*	*2 959,10*
44	K	Pol43	Montáž deliacej steny aktivačnej nádrže	ks	4,000	219,90	879,60
45	*M*	*Pol44*	*Deliaca stena aktivačnej nádrže, oc.konštrukcia mat.tr.17 241, PP dosky*	*ks*	*4,000*	*1 940,17*	*7 760,68*
46	K	Pol45	Montáž oceľového poklopu 3590x3590mm	ks	1,000	394,23	394,23
47	*M*	*Pol46*	*Oceľový poklop 3590x3590mm, mat.17 241 , kompozit. polorošty*	*ks*	*1,000*	*10 558,32*	*10 558,32*
48	K	Pol47	Nosná konštrukcia rozvodu vzduchu kompl.	súb	1,000	1 799,75	1 799,75
49	K	Pol48	Montáž oceľového poklopu 680x680 mm	ks	20,000	21,98	439,60
50	*M*	*Pol49*	*Oceľový poklop 680x680mm, mat.17 241*	*ks*	*20,000*	*457,69*	*9 153,80*
51	K	Pol50	Montáž oceľového poklopu 1080x1080mm	ks	1,000	25,47	25,47
52	*M*	*Pol51*	*Oceľový poklop 1080x1080mm, mat.17241*	*ks*	*1,000*	*716,29*	*716,29*
53	*M*	*Pol52*	*Kontajner 240 l*	*ks*	*1,000*	*201,02*	*201,02*
54	K	Pol53	Montáž oceľového poklopu 780x680 mm	ks	2,000	21,86	43,72
55	*M*	*Pol54*	*Oceľový poklop 780x680mm, mat.17 241*	*ks*	*2,000*	*497,38*	*994,76*
54	K	Pol55	Montáž mikrositového filtra MFB10	ks	1,000	3 048,53	3 048,53
55	*M*	*Pol56*	*Mikrositový filter MFB 10*	*ks*	*1,000*	*18 882,33*	*18 882,33*

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 535761
Stavba: ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 30.6.2025

Objednávateľ: Obec Klasov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: HAVETTA TEAM, s.r.o.
IČO: 50370618
IČ DPH: SK2120305011

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**6 320,69**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	**6 320,69**	**1 453,76**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**7 774,45**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 535761

Stavba: **ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV**

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: HAVETTA TEAM, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**6 320,69**	**7 774,45**
10	**S.O.10 Adaptácia na zmenu klímy**	6 320,69	7 774,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
10 - S.O.10 Adaptácia na zmenu klímy

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	30.06.2025
Objednávateľ:	Obec Klasov	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	HAVETTA TEAM s.r.o.	IČO:	50370618
		IČ DPH:	SK2120305011
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 320,69**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	6 320,69	23,00%	1 453,76

Cena s DPH **v EUR** **7 774,45**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
ROZŠÍRENIE ČOV KLASOV
Objekt:
10 - S.O.10 Adaptácia na zmenu klímy

Miesto: Dátum: 30.06.2025

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**6 320,69**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 320,69
	D	1	Zemné práce				6 275,86
1	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	60,000	2,31	138,60
2	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	60,000	10,27	616,20
3	K	181301105.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	200,000	8,91	1 782,00
4	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	200,000	1,41	282,00
5	K	183101114.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,05 do 0,125 m3	ks	40,000	4,25	170,00
6	K	183101115.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	20,000	23,66	473,20
7	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	200,000	0,06	12,00
8	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	200,000	0,24	48,00
9	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	200,000	0,98	196,00
10	*M*	*005720001500.S*	*Osivá tráv - výber trávových semien*	*kg*	*6,180*	*9,16*	*56,61*
11	K	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	20,000	24,13	482,60
12	*M*	*026630000000*	*Drevina okrasná, neopadavá vzrastlá*	*ks*	*20,000*	*30,00*	*600,00*
13	K	184102311.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	40,000	1,81	72,40
14	*M*	*026520000000*	*Krík listnatý stálozelený neopadavý*	*ks*	*40,000*	*25,00*	*1 000,00*
15	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	20,000	11,13	222,60
16	K	184901112.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	20,000	1,89	37,80
17	*M*	*052170000600.S*	*Tyč ihličňanová tr. 2, hrúbka 8-9 cm, dĺžky 8 m a viac bez kôry*	*ks*	*20,200*	*4,25*	*85,85*
	D	99	Presun hmôt HSV				44,83
18	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,886	50,60	44,83